

土木工事施工計画書作成例 主な変更点

はじめに	変更施工計画書を省略できる場合の記載を追加
主要資材	主要資材の表に「生産業者・加工業者名」と「品質証明方法」を追加
施工管理計画	工程管理に、「計画工程から遅れが生じた場合の対応」も記載するよう追加
	品質管理、出来形管理の注意書きに、「該当工種がないものについては、あらかじめ監督職員と協議して定める。」を追加
	「段階確認」の計画を追加
	「確認・立会」の計画を追加
	「品質証明及び社内検査」の記載場所を「その他」から「施工管理計画」へ移動
安全管理	「第三者施設安全管理対策」（近接する家屋、ガス、架空線等への対策）を記載するよう追加
	安全教育訓練の活動計画を記載するよう追加
	有資格者一覧を削除
現場環境の整備	仮設関係として、資材の保管方法も記載するように注意書きを追加