

設計図書等に対する質問

工事記号 NA 1
 工事名 船橋市児童相談所新築工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 図面番号：公告 第4号様式(施工計画)のPDF提出に関して、元のwordデータから直接PDFデータへ変換する形で提出して宜しいでしょうか。多少の枠の大きさの誤差は、問題ないと考えて宜しいでしょうか。PDFの他、ご指示ある通り、wordのデータも提出いたします。</p> <p>2. 図面番号：公告 支出区分に関して、令和6年度、令和7年度、令和8年度の支払限度額（割合）を、ご教示願います。</p> <p>3. 図面番号：公告 本件の、契約締結予定日をご教示願います。</p> <p>4. 図面番号：公告 落札候補者への施工計画調査に関し、出席者人数をご教示願います。また、配置予定技術者の出席は、必須と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>5. 図面番号：公告 監理技術者の専任配置に関して、貴市と事前に協議の上、杭等の製作期間中や仮設事務所の設営前は、専任を要しなくても宜しいでしょうか。</p> <p>6. 図面番号：工事設計書 工事設計書に関して、設定単価の基準日をご教示願います。資料に記載ある、令和6年4月1日で宜しいでしょうか。</p>	<p>1. Word データと併せて PDF データを提出いただいても差し支えありません。</p> <p>2. 各年度の割合は概ね、令和6年度：令和7年度＝1：9を見込んでいます。なお、令和8年度について予算措置はありません。</p> <p>3. 公告記載のとおり、船橋市議会令和6年第2回定例会に契約議案の提出を予定しており、議会で可決されたとき本契約として成立します。仮に議会で可決された場合、本契約は6月末頃を予定しております。</p> <p>4. 落札候補者への施工計画調査の出席者人数につきましては、落札候補者の決定後、協議の上決定させていただきます。また、必須となる出席者は配置予定技術者（特定建設工事共同企業体の場合はその他の構成員の配置予定技術者を含む）及び施工計画立案者となります。</p> <p>5. 監理技術者の専任配置に関しては、あらかじめ本市と受注者の間で打合せ記録簿等の書面により専任を要しないことを明確にすることを条件とし、請負契約締結後、仮設事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの準備期間については専任を要しないものとします。</p> <p>6. お見込みのとおりです。</p>

<p>7. 図面番号：公告別紙 周辺施設の立地状況に配慮したと記載ありますが、工事搬出入動線に係る範囲も、含まれると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>8. 図面番号：共通 本件の工事計画の参考のため、貴市が隣地工事から説明を受けた、近隣挨拶書（工事計画書）等の資料について、ご提供願います。</p> <p>9. 図面番号：共通 計画地東側の歩道、手摺が先行して完成しています。特に大型搬出入車両動線が手摺や縁石が干渉する場合、現状復旧を前提に、一時的に撤去の可否について、ご協議願います。</p> <p>10. 図面番号：共通 本件の計画通知（確認申請）時期をご教示願います。</p> <p>11. 図面番号：共通 隣地の南船橋保育園において、工事に影響する行事予定がある場合、ご教示願います。</p> <p>12. 図面番号：共通 本件は、公表資料に記載ないため、週休2日制工事ではないと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>13. 図面番号：共通 本計画は、隣地の工事期間と重複します。隣地の施工計画を可能な範囲で開示願います。また、北側の仮囲いに関して、隣地の施工計画を把握の上、工事契約締結後、隣地施工者と仮囲い位置等に関して、協議しても宜しいでしょうか。</p> <p>14. 図面番号：契約書（案） 工事期限の令和8年3月31日は、工事請負契約書（案）第32条にある工事を完成した日（工事完了日）と理解して宜しいでしょうか。 上記、工事完了の通知後、14日以内に完成検査を完了すると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>15. 図面番号：契約書（案） 予期することのできない特別な事情により、急激な物価上昇等が生じた場合は、貴市と協議の上、工事請負契約書第26条に基づいて手続きを行うこととして宜しいでしょうか。</p>	<p>7. お見込みのとおりです。</p> <p>8. 本市として、隣地の工事に関する説明は受けておりますが、資料等については、契約締結後に提供いたします。</p> <p>9. 一時撤去の可否については道路管理者との協議によります。</p> <p>10. 令和5年8月22日です。</p> <p>11. 行事の予定については把握しておりません。契約締結後にご確認ください。</p> <p>12. 船橋市が定める週休二日制モデル工事及び週休二日制モニタリング工事ではありませんが、事業者による週休二日制の導入や時間外労働の制限等が行える工期としております。</p> <p>13. 本市事業ではないため、開示するものではありませんが、本工事契約締結後に北側隣地施工者との協議を行ってください。</p> <p>14. 工事請負契約書第32条に基づく引渡し日とします。</p> <p>15. お見込みのとおりです。</p>
---	--

<p>16. 図面番号：公告 契約書（案） 支出区分に、「前金払・中間前金払・部分払」と記載がありますが、契約書(案)第63条1項・2項において、前払金・中間前払金・部分払は適用除外となっています。「前金払・中間前金払・部分払」を選択する場合、同条項は適用されないでしょうか。</p> <p>17. 図面番号：共通 本物件において、見積もり条件として以下項目は別途工事として宜しいでしょうか。 ・地中障害物、既存埋設配管等の撤去工事 ・土壌汚染調査・処理・対策費 ・掘削土（産業廃棄物扱いになる土壌の場合）の処理費 ・近隣補償費（調査、日照、電波障害、風害、等）及び同対策費 ・テレビ電波障害等に伴う工事（補償金共） ・法規改正及び監督官庁の行政指導による変更工事</p> <p>18. 図面番号：共通 設備関連工事(建築依頼)の工事項目が不明確ですが、図面に図示された一覧リストに挙げられた項目・数量が該当すると考えて宜しいですか。また、それ以外は別途で宜しいでしょうか。</p> <p>19. 図面番号：共通 躯体工事の生産性向上や品質向上のため、パラペットやバルコニーの鼻先など、部分的にPC化を行うことに関して、ご協議願います。</p> <p>20. 図面番号：共通 搬出入経路は、大型規制区間外と考えると宜しいでしょうか。</p> <p>21. 図面番号：共通 搬出入時、南船橋駅前の道路を通行せざるを得ない計画となります。既に開業した「ららテラス」のエリアについて、注意すべき事項などがありましたらご教示下さい。</p> <p>22. 図面番号：共通 同上、周辺開発工事にて、配慮されていた事項や施工者同士の協定事項などがあり、本工事でも守るべき事項があればご教示下さい。</p> <p>23. 図面番号：共通 作業時間に関して、通常時は、8:00～18:00と考えると宜しいでしょうか。（片付等の時間を考慮していま</p>	<p>16. 契約課で縦覧可能な工事請負契約書は、内容に合わせて適用除外項目を整える前のものです。本件は公告に記載のとおり前払金・中間前金払・部分払が適用されます。</p> <p>17. 地中障害物、既存埋設配管等の撤去工事、各種近隣補償費及び同対策費、テレビ電波障害等に伴う工事は別途となります。土壌調査については既に調査済みであり、土壌汚染はないものとして設計・積算しております。なお、法令改正及び監督官庁の行政指導による変更工事は別途協議といたします。</p> <p>18. お見込みのとおりです。</p> <p>19. 契約後、別途協議いたします。</p> <p>20. お見込みのとおりです。 工事については周辺環境へ配慮し、関連法令等を遵守してください。</p> <p>21. 工事については周辺環境へ配慮し、関連法令等を遵守してください。</p> <p>22. 協定事項はございませんが、工事については周辺環境へ配慮し、関連法令等を遵守してください。</p> <p>23. 作業時間は原則8:00～18:00といたします。 なお、止むを得ず作業時間を変更する場合は、</p>
--	--

<p>す) 特に、遅くなることが予想されますコンクリート打設日等は、事前にご相談の上、都度ご協議願います。</p> <p>24. 図面番号：共通 別途である設備工事が不調になった場合、本件も別途と同様に工期が遅れるという理解で宜しいでしょうか。また上記による変更が生じ、調達時期により請負金額が変わる場合、工事請負契約書第25条が適用されると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>25. 図面番号：A-005 費用は貴市負担とありますが、家屋調査範囲について具体的な箇所数をご教示願います。</p> <p>26. 図面番号：共通 令和6年4月時点、隣地工事が本計画地の一部を使用しています。本工事の契約までに、完全に退去していると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>27. 図面番号：A-164 仮設計画図（参考資料）の現場事務所の大きさに関して、別途工事の事務所は想定していないように見受けられます。特に具体的なご指示がなければ、本工事のみで計画します。狭隘敷地のため、事後の調整で工事計画が大幅に変わった場合は、工事請負金額の変更協議をお願いします。</p> <p>28. 図面番号：共通 本建物の開設予定時期をご教示願います。</p> <p>29. 図面番号：共通 機械設備工事、電気設備工事以外の別途工事については、本工事完了後の開設準備期間に行うものと考えてよろしいでしょうか。もし本工事期間中に入る場合は、具体的にご教示願います。</p> <p>30. 図面番号：A-119 スラブ開口補強の参考数量が記載されていませんが、数量をご指示いただけないでしょうか。</p> <p>31. 図面番号：A-164 外部足場について、特記事項では「原則、手摺先行型枠組足場（防災シート貼り）とする」との記載がありますが、指定仮設ではないと考え、メッシュシートの採用やくさび式連結足場の採用は可能と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>作業内容や作業時間を予め事前周知することを条件に、別途協議いたします。</p> <p>24. 別途である設備工事が不調になった場合は、工事請負契約書第2条及び第22条に基づき協議いたします。また上記による変更が生じた場合は、工事請負契約書第25条に基づき別途協議とします。</p> <p>25. 事前調査の範囲として隣接する敷地内にある既存の建築物を想定しています。</p> <p>26. お見込みのとおりです。</p> <p>27. 別途工事の事務所も包含した想定をしております。なお、詳細については別途工事との協議となります。</p> <p>28. 船橋市児童相談所の開設時期は、令和8年7月を予定しています。</p> <p>29. お見込みのとおりです。</p> <p>30. 参考内訳の鉄筋コンクリート用異形棒鋼D10にスラブ開口補強を含んでおり、数量は634kgです。</p> <p>31. 契約後、別途協議いたします。</p>
--	--

<p>32. 図面番号：S-009 ボーリング柱状図No4において、基礎下までの掘削範囲で含水率が中～多となっており、相対密度も緩い～非常に緩いとなっていることが読み取れます。ディープウェル等により水位を下げる必要があると思いますが、参考数量にはディープウェルが計上されていません。高水位の対策は入札者の計画によるものと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>33. 図面番号：共通 土工事において根切は設計GLからと考えて宜しいでしょうか。また、参考内訳書の数量も上記に倣っているものでしょうか。</p> <p>34. 図面番号：S-002 コンクリートの強度が33N以上ですが、高性能AE減水剤を使用すると考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。</p> <p>35. 図面番号：A-119、S-007 スリーブ補強に関してですが、A-119に梁貫通リストがありますが参考内訳への計上がありません。計上が必要な場合はS-007図の補強要領(H形)と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>36. 図面番号：A-119、S-007 上記質疑に関連しますが、スリーブが取り付け梁、階等が不明です。また、スリーブ径による補強タイプをご指示ください。</p> <p>37. 図面番号：共通 スラブ上裏について、仕上げを直接行わない（GW貼やスタイロ打込など）場所については、フラットデッキを使用し、残置としても宜しいでしょうか。</p> <p>38. 図面番号：A-030、S-035 2階バルコニーの4隅(R付き部分)は手摺の形状ではなく2階から3階まで通しの壁のようですが配筋を手摺壁と同様の断面配筋と考えて宜しいでしょうか。異なる場合は配筋を御指示下さい。</p> <p>39. 図面番号：共通 基礎ピットから外部へ連通管(底盤レベル)を棟すようになりませんが地中梁が3段主筋のかぶり厚確保より耐圧版レベル上になる事から貫通設置不可能の場合が手出来ます。ご対策方法をご指導ください。</p>	<p>32. 基礎下までの掘削はシートパイルにて土留め及び止水を行い掘削する計画と考えております。基礎躯体工事等に支障がある場合は別途協議いたします。</p> <p>33. お見込みのとおりです。</p> <p>34. お見込みのとおりです。</p> <p>35. お見込みのとおりです。</p> <p>36. スリーブが取り付け梁、階数は別紙1 梁貫通スリーブ補強一覧を添付いたしますので参照してください。 200φ<斜筋・縦筋：D13 横筋：D13 活腹筋以上 200φ≧斜筋：－ 縦筋：D13 横筋：D13 活腹筋以上</p> <p>37. 契約後、別途協議とします。</p> <p>38. 別紙2を参照ください。</p> <p>39. A-025 図を参照してください。 部分的にピット床上部フカシを見込んでいます。また、3段筋を避けた位置に連通管を配置することとします。</p>
---	---

<p>40. 図面番号：共通 耐圧版に止水版を7設置するようになっていますが、差し込み設置が地中梁が3段主筋ということで困難です。外周部への「止水リング」設置に代替えて宜しいでしょうか。</p> <p>41. 図面番号：A-005 4.3 間仕切り壁開口部の穴埋め、補修について、「原則建築工事」と記載がありますが、設備工事に起因する穴埋め、補修については設備工事と考えて宜しいでしょうか。否の場合、該当する開口の寸法毎の箇所数をご指示下さい。</p> <p>42. 図面番号：A-005、A-112 工事区分表7.18において、洗面器は衛生設備工事となっていますが、家具図ではK1-6a等、洗面カウンターに洗面器の指示があります。洗面器は全て設備工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>43. 図面番号：A-005 14.8 ピットが深い場合の埋戻し・浅い場合ははつり工事が建築工事区分となっていますが、設計図書に記載の昇降機の仕様（必要ピット深さ）と構造図に記載のピット深さが合致しており、設計図書通りに施工した場合にはピットの埋戻し若しくははつり工事は発生しないものと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>44. 図面番号：A-005 14.10 昇降路の騒音・振動が居室に伝播しないレイアウト及び各種防音・防振工事が建築工事区分となっていますが、具体的な対策については設計図書に記載されているものと考え、設計図書に記載のない防音・防振対策は発生しないものと考えて宜しいでしょうか。否の場合、具体的な対策、仕様、数量が算出できる資料をご提示下さい。</p> <p>45. 図面番号：A-006 2. 仮設工事において、仮囲いの仕様・数量、交通誘導員の配置人数について記載がありますが、指定数量ではなく、参考数量と考え、入札参加者の施工計画によると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>46. 図面番号：A-006 上記が正の場合、参考数量と落札者の施工計画数量に差異がある場合でも、増減対象とならないと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>40. 止水板と同等の機能が確保可能であれば代替え可能です。</p> <p>41. お見込みのとおりです。</p> <p>42. 家具工事に記載のある洗面器については家具工事としてください。</p> <p>43. お見込みのとおりです。</p> <p>44. お見込みのとおりです。</p> <p>45. 契約後、別途協議いたします。</p> <p>46. 契約後、別途協議いたします。</p>
--	--

<p>47. 図面番号：A-012 特記仕様書20.33 防煙垂れ壁について、高さ700mmとの記載がありますが、参考内訳書ではH600とあり、相違しております。特記仕様書を正とし、H700と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>48. 図面番号：A-008 11. タイル工事において、外装タイル（52×52×9）について、役物タイルは無しとなっておりますが、参考数量ではタイルAのコーナー役物が計上されています。不要と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>49. 図面番号：A-005、A-009、A-084 工事区分表5.2 外壁取付ガラリ部の防鳥ネット及び防虫ネットについて、建築工事区分となっておりますが、特記仕様書16.5 網戸等において、防鳥網、防虫網共に適用印がありません。建具特記仕様書に記載の通り、給気に用いるガラリは防虫網付、排気に用いるガラリは防鳥網付きと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>50. 図面番号：- 上記質疑について、回答が正の場合、給気ガラリ若しくは排気ガラリそれぞれ該当するガラリをご指示下さい。</p> <p>51. 図面番号：A-016 仕様材料一覧において、低天井、天井段差見切として創建「エクスクォーナー」の指示がありますが、該当範囲が不明です。参考内訳書でも見当たらないため、不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は施工範囲をご指示下さい。</p> <p>52. 図面番号：A-016 仕様材料一覧において、0Aフロアがスチールパネル500X500とあり、共同カイテック「クワッドフィックス600」と記載がありますが、当該製品は製品寸法が600X600となっており、相違しております。記載されている製品が正と考えて宜しいでしょうか。否の場合は製品名をご指示下さい。</p> <p>53. 図面番号：A-016 仕様材料一覧において、ビニル床タイルAについて、東リ「ロイヤルウッド・ロイヤルストーン」との記載がありますが、当該製品は品番によって価格が異なります。品番若しくは設計上代価格をご指示下さい。</p>	<p>47. 特記仕様書を正とし、H700 としてください。</p> <p>48. 役物ありとお考えください。</p> <p>49. お見込みのとおりです。</p> <p>50. 別紙3を参照ください。</p> <p>51. お見込みのとおりです。</p> <p>52. A-115 図 2-12 ハイスチール H=93 を正としてください。</p> <p>53. 4,600 円/㎡の価格帯の中から選択することと考えております。</p>
---	---

<p>5 4. 図面番号：A-016 仕様材料一覧において、ガラス飛散防止フィルムについて、厚100μm以下との記載があります。3Mの透明飛散防止フィルムではSH2CLAR(50μm) 及びSH4CLAR(100μm)が該当しますが、SH2CLARと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>5 5. 図面番号：A-016 仕様材料一覧において、意匠塗り壁材について、アイカ工業「ジョリパンドネオ インフィニティ スムースフレーク」との記載がありますが、当該製品は品番により設計価格が異なります。JQ-500程度と考えて宜しいでしょうか。否の場合、品番をご指示下さい。</p> <p>5 6. 図面番号：共通 軽鉄下地について、JIS規格品等の指定があればご指示下さい。</p> <p>5 7. 図面番号：参考内訳 P51 参考内訳書に職員出入口 見切金物がありますが、図面で範囲が不明です。必要な場合範囲をご指示下さい。</p> <p>5 8. 図面番号：参考内訳 P51 上記質疑で見切金物が必要な場合、仕様をご指示下さい。</p> <p>5 9. 図面番号：参考内訳 P51 A-39、55 参考内訳書に3Fバルコニー(階段部)スチール手摺がありますが、A-39・55図に記載がありません。必要な場合設置場所をご指示下さい。</p> <p>6 0. 図面番号：参考内訳 P51 A-121 確認となりますが、参考内訳書に3Fバルコニースチール製縦格子門扉が2ヶ所あり、図番がA-120図 8-5ですが、A-121図 8-5のことでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>6 1. 図面番号：参考内訳 P66 A-116 屋外用コーナーガードが、参考内訳書ではL=2000、詳細図ではL=1000と異なります。L=2000を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>6 2. 図面番号：A-017 地下ピット天井に断熱材（押出法ポリスチレンフォーム保温板t50）打込の記述がありますが、梁への折り返し、小梁への巻き込みは不要でしょうか。</p>	<p>5 4. お見込みのとおりです。</p> <p>5 5. JQ-620 程度とお考えください。</p> <p>5 6. JIS A 6517 によるものとしてください。</p> <p>5 7. A-041 図 Y 通りの下がり壁下端です。タイル B との見切りになります。</p> <p>5 8. A-041 図 アルミ PL-t3 フッ素樹脂焼き付け塗装です。</p> <p>5 9. 当該バルコニースチール手摺は A-56 図、X7-X8 間、A-40 図、Y4 通りに図示のあるスチール手摺です。</p> <p>6 0. お見込みのとおりです。</p> <p>6 1. A-116 図 3-13 を正としてください。</p> <p>6 2. お見込みのとおりです。</p>
---	--

<p>63. 図面番号：A-057 屋上目隠し堀に水抜き開口の記載がありますが立面的の図面が無い為H寸法が不明です。ご指示下さい。</p> <p>64. 図面番号：A-017、A-038、A-119 屋上緑化廻り立上り植栽帯見切りにおいて、外部仕上げ表ではレンガブロック4段積み、矩計図ではGCR製植栽見切りW100×H300、詳細図ではレンガ積76×110×230 4段と相違しております。矩計図を正としGRC植栽見切(FDウォールGRC程度) 考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>65. 図面番号：A-035 3F屋上に有りますメッシュフェンスの参考メーカー・品番をご指示下さい。</p> <p>66. 図面番号：A-114 詳細図(1) 1-1において、防水立ち上がり (RF+600) の当たりに水切りのような記載が見受けられますが、仕様・寸法等の記載がありません。仕様詳細をご指示下さい。</p> <p>67. 図面番号：A-018 風除室の天井仕上げについて、LGS+アルミPLt3+化粧シート貼と記載がありますが、化粧シートの製品名・品番が不明です。製品名と品番をご指示下さい。</p> <p>68. 図面番号：A-018 上記について、アルミパネルがt3.0のため、曲げパネルではなく、カットパネルだと推察しますが、目地部はシーリング不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>69. 図面番号：A-046、A-082 メンテナンス用屋外階段下部のハト小屋において、階段詳細図の断面詳細図に点検口の記載がありますが、建具表・建具キープランに記載がなく、仕様が不明です。仕様詳細をご指示下さい。</p> <p>70. 図面番号：参考内訳 P81 A-18、58 参考内訳書に風除室 天井見切金物の記載がありますが、天井伏図に記載が無く、天井廻り縁も塩ビ目透しとあります。仕上表天井廻り縁 塩ビを見切金物と読み替えて宜しいでしょうか。</p> <p>71. 図面番号：参考内訳 P81 上記質疑の見切金物について、仕様をご指示下さい。</p>	<p>63. H450 程度です。</p> <p>64. A-119 図 詳細図を正としてください。</p> <p>65. A-160 図 G5-7 を参照ください。</p> <p>66. A-121 図 8-2 アルミ水切ジョイント詳細図を参照ください。</p> <p>67. 3M EX シリーズ FW-EX(屋外耐候性フィルム) 同等品としてください。</p> <p>68. お見込みのとおりです。</p> <p>69. SOP 塗装仕上げとしてください。</p> <p>70. 創建 アルミ見切縁 A 型 10 焼付塗装同等品としてください。</p> <p>71. 同上</p>
--	---

<p>7 2. 図面番号：参考内訳 P78、A-116 詳細図(3) 3-8に木製腰壁詳細があり見切が米杵とありますが、参考内訳書では死とあります。参考内訳が正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7 3. 図面番号：参考内訳 P118、A-117 確認となりますが、カーテンボックス・額縁の樹種について、参考内訳では米杵、詳細図では記載がありません。参考内訳を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7 4. 図面番号：参考内訳 P118 上記質疑に関連し、体育館のカーテンボックスのみ死集成材とありますが、参考内訳が正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7 5. 図面番号：参考内訳 P98、A-120 詳細7-3 不燃木化粧壁の見切について、詳細図ではL-50×50×5はスチールとありますが、参考内訳書ではアルミとあります。参考内訳を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7 6. 図面番号：A-16、A-18、A-61 仕上表エントランスホール1で壁仕上が不燃木化粧壁/EPとありますが、不燃木化粧壁は仕様材料一覧よりUC塗(塗装品)、展開図よりEP塗の範囲がありません。EPは無しと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7 7. 図面番号：A-16 不燃木ホールにUCの記載がありませんが、不燃木化粧壁同様UC塗(塗装品)を見込んで宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7 8. 図面番号：A-118 詳細5-6間接照明にLGSの記載がありませんが、見込んで宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7 9. 図面番号：参考内訳 P77 A-16 タイルの寸法・品番が参考内訳と仕様材料一覧で異なります。参考内訳を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>8 0. 図面番号：A-18、A-58、A-47 廊下2-1職員玄関側の床が平面詳細図ではタイルですが、仕上表ではタイルと異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>7 2. お見込みのとおりです。</p> <p>7 3. お見込みのとおりです。</p> <p>7 4. お見込みのとおりです。</p> <p>7 5. お見込みのとおりです。</p> <p>7 6. A-061 図、D1Y3 通りの不燃木上部の壁が EP 塗装です。</p> <p>7 7. お見込みのとおりです。</p> <p>7 8. お見込みのとおりです。</p> <p>7 9. A-16 図を正としてください。</p> <p>8 0. お見込みのとおりです。</p>
--	--

<p>81. 図面番号：A-48、A-117 親子交流スペースAW101のCBの記載がありますが、詳細図4-5とし、寸法は標準と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>82. 図面番号：A-124 詳細11-1の吊戸棚に取付用下地合板 t12 H=150 2段を見込んで宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>83. 図面番号：A-62 授乳室流し周りの壁が珪酸化化粧合板ですが、異種仕上取合いに見切が必要な場合、仕様をご指示下さい。</p> <p>84. 図面番号：A-18、A-50、A-62 授乳室備考にカーテンレールの記載がありますが、仕様不明です。ご指示下さい。</p> <p>85. 図面番号：A-18、A-61 面談室1壁に不燃化粧板の記載がありますが展開図に記載がありません。無しと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>86. 図面番号：A-18、A-49 面談室6に踏込部の様な範囲がありますが、仕上はタイル+カーペット+モルタル下地と考えて宜しいでしょうか。また、その他の範囲は仕上表よりタイル+カーペット+アンダーレイ+モルタル下地として宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>87. 図面番号：A-18 A-49 上記質疑の踏込み部に床見切が必要でしょうか。その場合詳細をご指示下さい。</p> <p>88. 図面番号：A-16 確認となりますが、仕様材料一覧ビニルクロス(デザインクロス共)とありますが、ビニルクロスとビニルクロス(デザインクロス)は同じ物と言う解釈で宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>89. 図面番号：A-16 上記に関連し、仕上表にビニルクロス(デザインクロス・木目)とありますが、こちらも同じ物と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>90. 図面番号：A-116 確認となりますが、詳細3-9・3-10の腰壁について、天端に見切は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、それぞれ仕様・詳細をご指示下さい。</p>	<p>81. A-117 図 4-14 と同じ仕様とし 285 を 245 と読み替えてください。</p> <p>82. お見込みのとおりです。</p> <p>83. 株式会社工業 アルミジョイナー M 形状 焼き付け塗装同等品としてください。</p> <p>84. TOSO株式会社 デイライトアルミコーティング同等品としてください。</p> <p>85. A-18 図を正としてください。</p> <p>86. お見込みのとおりです。</p> <p>87. 必要です。A-115 図 2-19 を参照してください。</p> <p>88. お見込みのとおりです。</p> <p>89. お見込みのとおりです。</p> <p>90. お見込みのとおりです。</p>
---	--

<p>9 1. 図面番号：A-35、A-55 廊下3-2に小階段がありますが、詳細が不明です。ご指示下さい。</p> <p>9 2. 図面番号：A-22、A-55 体育館前室の踏込み部がありますが、仕上表で床仕上がビニル床タイルのみです。仕上表通りと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>9 3. 図面番号：共通 下記の参考メーカー・品番をご指示下さい。 ・防塵塗装 ・アルミルーバー(親子交流スペース) ・グラフィックシート ・汚垂石</p> <p>9 4. 図面番号：A-070 倉庫2-1等にAC取付下地の記載が有りますが、合板t12と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>9 5. 図面番号：A-038、A-118 1F親子交流スペースアルミルーバーについて、矩計図では30×200@300、詳細図では30×150@300と異なります。詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>9 6. 図面番号：A-016、A-020 ゴミ置場等で水性無機塗装の記載が有りますが材料一覧でカーとクリアの2種類有ります。クリアと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>9 7. 図面番号：A-016、A-115 OAフロア参考メーカー品番について材料一覧表ではクワッドフィクス600、詳細図(2)2-12ではハイスチールH=93 3000Nと異なります。ご指示ください。材料一覧表を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>9 8. 図面番号：A-061 凡例にオリジナルデザイングラフィックシートと有りますが、好きなデザインを出力できる商品でしょうか。また、デザインデータは支給と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>9 9. 図面番号：A-116 3-10ホールバ 社詳細図において、端部の詳細が有りますが、巾木・上部ボードとの取合いについては記載が有りません。巾木・上部ボードに見切は不要でしょうか。必要な場合詳細を御指示下さい。</p>	<p>9 1. 乾式二重床下地としビニル床シートA仕上げとしてください。</p> <p>9 2. お見込みのとおりです。</p> <p>9 3. 参考メーカー等は以下になります。 ・防塵塗装 SK 化研(株) SK バリアーコート ・アルミルーバー 理研金属工業(株) CLKS-3015 ・グラフィックシート 3M ジャパン(株) インクジェットメディアラミネート ・汚垂石 (株)TOTO ハイドラ PU</p> <p>9 4. お見込みのとおりです。</p> <p>9 5. お見込みのとおりです。</p> <p>9 6. お見込みのとおりです。</p> <p>9 7. A-115 図 2-12 ハイスチールH=93 を正としてください。</p> <p>9 8. お見込みのとおりです。</p> <p>9 9. お見込みのとおりです。</p>
--	---

<p>100. 図面番号：A-016 化粧ケトル板の出入隅に見切ジョイナーを見込んで宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>101. 図面番号：A-016 化粧ケトル板は突付納まりと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>102. 図面番号：A-016、A-100 特記仕様書に防煙垂壁がH700と有りますが、詳細図よりH600(H500)と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>103. 図面番号：A-005、A-129 工事区分表に一部カテナは建築工事と有りますが、詳細図ではカテナのみ建築と有ります。詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>104. 図面番号：A-048、A-061、A-108 家具K1-3棚が家具図では1か所ですがその他の図面で2か所です。2か所を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>105. 図面番号：A-053、A-100 平面詳細図リビング~廊下2-4に防煙垂壁の記載が有りますが、詳細図には記載がありません。壁に開口が開いていると考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>106. 図面番号：A-108 家具K1-3棚等で木を使用しておりますが、塗装等仕上の記載が有りません。図面通りと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>107. 図面番号：A-108 上記質疑より仕上が必要な場合、仕上・仕上を施す家具をご指示下さい。</p> <p>108. 図面番号：A-016、A-047他 壁点検口のサイズについて、仕様材料一覧では450角と600角の記載がありますが、平面詳細図では300角の記載があります。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>109. 図面番号：A-103、A-108 1階 親子交流スペースのK1-3の棚について、家具キープランでは2か所となっておりますが、家具図では1か所と相違しております。家具キープランを正とし、2か所と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>100. お見込みのとおりです。</p> <p>101. お見込みのとおりです。</p> <p>102. 特記仕様書を正としてください。</p> <p>103. お見込みのとおりです。</p> <p>104. 2か所を正としてください。</p> <p>105. お見込みのとおりです。</p> <p>106. A-106 図 造作家具共通仕様に記載のとおり、着色UC仕上げとしてください。</p> <p>107. 同上</p> <p>108. お見込みのとおりです。</p> <p>109. 2か所を正としてください。</p>
---	--

<p>110. 図面番号：A-038、A-048 1階 親子交流スペースの天井アルミルーバーについて、矩計図では部材寸法が30×200となっていますが、平面詳細図では30×150と相違しております。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>111. 図面番号：A-019、A-115 詳細図2-4において、ビニル床シートを直貼りする範囲については、アンダーレイシートの記載がありますが、仕上げ表にはアンダーレイシートの指示がありません。参考数量内訳書にも計上がないようですが、不要と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>112. 図面番号：A-115 0Aフロアの仕様について、仕様材料一覧では共同カイトックの「クアッドフィックス600」とのご指示ですが、詳細図2-12では「ハイスチールH=93」とあり、相違しております。仕様材料一覧を正とし、「クアッドフィックス600」と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>113. 図面番号：A-129 カーテンレールについて、TOSO ニューデラック同等品と記載がありますが、材質（ステンレス・スチール・アルミがあります）及び色が不明です。アルミホワイト程度と考えて宜しいでしょうか。否の場合、材質及び色についてご指示下さい。</p> <p>114. 図面番号：A-129 カーテン等一覧表において、ブラインドが本工事か別途工事なのか記載が見当たりません。参考数量にも計上がないので、別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>115. 図面番号：A-106 家具工事において、表面塗装の指示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、塗装の仕様・施工範囲をご指示下さい。</p> <p>116. 図面番号：A-111 K3-5のベンチについて、下部に配管（家具工事外）の記載がありますが、配管を通すための穴あけ・補修も含め家具工事外（建築工事外）と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>117. 図面番号：A-140 サインP2について、図面ではW16となっていますが、誤記と思われます。A3紙差し込み式のため、W316程度と考えて宜しいでしょうか。否の場合、サイズを</p>	<p>110. お見込みのとおりです。</p> <p>111. お見込みのとおりです。</p> <p>112. A-115 図 2-12 ハイスチールH=93 を正としてください。</p> <p>113. お見込みのとおりです。</p> <p>114. お見込みのとおりです。</p> <p>115. 塗装及び施工範囲については A-106 図を参照してください。</p> <p>116. 家具工事（建築工事）となります。</p> <p>117. お見込みのとおりです。</p>
--	---

<p>ご指示下さい。</p> <p>118. 図面番号：A-88 LSD-16にガラスの指示がありますが、姿図には記載がありません。無しと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>119. 図面番号：A-89 SD-6に化粧シート貼りとありますが、化粧シートの参考メーカー品番をご指示下さい。</p> <p>120. 図面番号：A-89 SW-1にT5+マジックミラーt5の記載がありますが、マジックミラーt5のみと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。また上記T5+マジックミラーt5がペアガラスだとメーカー製作不可との事です。どちらかの製作実績がある企業をご紹介できませんか。</p> <p>121. 図面番号：A-90 WH1・2のガラスが600×550とありますが、姿図より250×550と読み替えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>122. 図面番号：A-90 WG-4ガラスに600×1700×2とありますが×2とは裏表に合計2枚必要と言うことでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>123. 図面番号：A-089 SDH9について、扉の仕上げがSOPと記載がありますが、化粧合板t15との記載もあります。SOP塗装は不要とし、錆止め塗装の上に化粧合板 t 15(塗装品)仕上と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>124. 図面番号：A-089 SSD-1に防護柵が有りますがステンスフレームの寸法・仕上、支柱埋込の詳細をご指示下さい。</p> <p>125. 図面番号：A-089 確認となりますが上記防護柵にステンスフレーム T8と有りますが、T8とは強化ガラスの事と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。(ステンスフレームの仕様では無い)</p> <p>126. 図面番号：A-016、A-084、A-085 確認となりますが、特記事項※12に内部の見え掛は鉄部はEP-Gと有りますが建具特記事項・建具表では鋼製カーテンボックスなどはSOPと有ります。SOPを正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>118. お見込みのとおりです。</p> <p>119. 参考メーカー等は 3M ジャパン(株) インジエツトメディアラミネート同等品としてください。</p> <p>120. 強化ガラス t5 とマジックミラー t5 を1枚ずつ枠にはめ込み合わせる仕様と考えております。</p> <p>121. お見込みのとおりです。</p> <p>122. お見込みのとおりです。</p> <p>123. 扉の仕上げについては、体育室側は錆止め塗装の上に、化粧合板、収納側は SOP 塗装としてください。</p> <p>124. 別紙4を参照ください。</p> <p>125. お見込みのとおりです。</p> <p>126. お見込みのとおりです。</p>
--	--

<p>1 2 7. 図面番号 : A-080、A-089 SF5の1方枠について、建具表では5か所とありますが、キープランでは1階の男子・女子便所それぞれ2か所ずつの計4か所しか見当たりません。4か所と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>1 2 8. 図面番号 : A-084 木製建具について、表面材に化粧シート貼りの指示がありますが、オレフィンシート貼程度と考えて宜しいでしょうか。否の場合、化粧シートの製品名、品番等をご指示下さい。</p> <p>1 2 9. 図面番号 : A-089 SD3について、表面仕上げがふっ素樹脂焼付塗装と記載がありますが、メーカーに確認したところ、当該製品は焼付塗装が不可とのことです。ふっ素樹脂塗装仕上げと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>1 3 0. 図面番号 : A-087 AW301について、隠し框仕様のご指示ですが、電気錠仕様のため隠し框対応不可とメーカーから回答がありました。一般サッシと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>1 3 1. 図面番号 : A-155 バリアの数量について、参考明細では6ヶ所ですが、図面では4ヶ所でした。4ヶ所を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>1 3 2. 図面番号 : A-162、A-163 植栽の数量が緑化計画図(1)と樹木リストで本数が相違します。樹木リストの数量を正と考えて宜しいでしょうか。 ・レッドロビン 計画図155本、リスト157本 (緑化計画図(1)に 植栽帯Kで100本、植栽帯Jで55本で計155本) ・ハツキカズラ 計画図150本、リスト126本 ・ヒトツツジ 計画図120本、リスト129本 ・サツツツジ 計画図87本、リスト82本 ・シルバーリパット 計画図139本、リスト151本 ・シャリンバイ 計画図63本、リスト69本</p> <p>1 3 3. 図面番号 : A-155、A-160 外構詳細図において、G5-4及びG5-6はそれぞれGM-4の姿図となっておりますが、GM-4は親子開きのためG5-6が該当すると思われます。G5-4はGM-5の姿図と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>1 2 7. ご質問のSF5については、SF2と思われますが、SF2は1階男子職員便所1に2か所、1階女子職員便所に3か所計5か所となります。</p> <p>1 2 8. お見込みのとおりです。</p> <p>1 2 9. フッ素樹脂塗装仕上げとお考えください。</p> <p>1 3 0. お見込みのとおりです。</p> <p>1 3 1. 歩行者・自転車出入口に2ヶ所、車輛出入口に4ヶ所の合計6ヶ所です。</p> <p>1 3 2. お見込みのとおりです。</p> <p>1 3 3. お見込みのとおりです。</p>
--	--

<p>134. 図面番号：A-156 外構詳細図 G1-11～13において、隣地境界際にフェンス基礎があります。一部隣地側から施工する必要がありますが、施工する期間は無償で隣地を借りて施工できるものと考えて宜しいでしょうか。否の場合、上記の施工条件や施工条件に伴い発生する費用については別途協議して頂けるものと考えます。</p> <p>135. 図面番号：A-156 上記質疑に伴い、隣地の舗装の補修・復旧が必要になると思われます。今回の入札では別途とし、費用については施工段階で協議するものと考えて宜しいでしょうか。否の場合、隣地側舗装の仕様、断面構成、補修範囲等詳細をご指示下さい。</p>	<p>134. 契約後、別途協議いたします。</p> <p>135. 契約後、別途協議いたします。</p>
---	---