

公立保育所等耐震整備予定表

単位:千円

	園名	築造年	構造	階数	IS値	整備時期(予定)	整備方針(予定)	経費見込
一 期	金杉台	47年	LS	1	0.15	22年度	仮設建て替え	280,580
	中央	42年	S	2	0.19	22～24年度	移転建て替え	—
	夏見第一	46年	LS	1	0.20	22～23年度	仮設建て替え	335,243
			RC	2	0.65		—	
	二和	45年	LS	1	0.29	22～23年度	移転建て替え	302,022
	南本町セ	42年	RC	2	0.22	22～23年度	耐震補強	76,522
	1期計							994,367
二 期	三山	47年	LS	1	0.31	24年度以降	移転建て替え	—
	湊町	48年	LS	1	0.32	24年度以降	仮設建て替え	—
			RC	2	1.25		—	
	習台第一	43年	RC+LS	1	0.73	24年度以降	仮設建て替え	—
			RC	2	0.35			
	高根	49年	RC	1	0.32	24年度以降	耐震補強	—
	海神第一	43年	LS	1	0.37	24年度以降	移転建て替え	—
	習台第二	47年	RC	2	0.55	24年度以降	耐震補強	—
	若葉	41年	LS	1	0.43	24年度以降	仮設建て替え	—
	浜町	55年	RC	2	0.41	24年度以降	耐震補強	—
	小室	54年	RC	2	0.47	24年度以降	耐震補強	—
	高根台セ	41年	RC	3	0.48	24年度以降	耐震補強	—
	宮本第一	46年	RC	2	0.49	24年度以降	耐震補強	—
	緑台	50年	LS	1	0.51	24年度以降	仮設建て替え	—
	若松	49年	RC	2	0.51	24年度以降	耐震補強	—
			RC	1	2.82		—	
本町	52年	RC	2	0.55	24年度以降	耐震補強	—	
宮本第二	49年	RC	2	0.59	24年度以降	耐震補強	—	
2期計							—	

※構造: LSは軽量鉄骨造、Sは鉄骨造、RCは鉄筋コンクリート造

※整備方針: 仮設建て替えは仮設園舎を設置し、本園舎を建て替え、竣工後戻すもの。

移転建て替えは近接地に移転し、新設するもの。

耐震補強は建物はそのまま、補強工事を行うもの。補強の範囲により仮設園舎が必要

※IS値: 構造耐震指標＝地震の震動及び衝撃に対し建物が安全かどうかを示す指標。

IS値0.3未満⇒震度6強の震動及び衝撃に対し倒壊または崩壊する危険性が高い。

IS値0.3以上0.6未満⇒ 同上 危険性がある。

IS値0.6以上⇒ 同上 危険性が低い。